



OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA CARRETERA VILLA VICTORIA - EL ORO EN JESUS CARRANZA
JESUS CARRANZA
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-012/FEFOM-2020

LOCALIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGAJO, S.A. DE C.V		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.		CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
6122	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria	M2	1,191.00	\$10.39	\$ 12,374.49	\$ 12.07	\$ 14,375.37	\$ 14.80	\$ 17,626.80	\$ 13.05	\$ 15,542.55
6122	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	59.55	\$66.16	\$ 3,938.83	\$ 102.94	\$ 6,130.08	\$ 108.10	\$ 6,498.91	\$ 70.02	\$ 4,169.69
	TERRACERIAS										
6122	Conformación de capa sub-base con material de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	238.20	\$523.24	\$ 124,635.77	\$ 625.21	\$ 148,925.02	\$ 670.88	\$ 159,827.44	\$ 498.00	\$ 118,623.60
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
6122	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,191.00	\$677.01	\$ 806,318.91	\$ 652.00	\$ 776,532.00	\$ 703.54	\$ 837,916.14	\$ 757.76	\$ 902,492.16
	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$1,006.87	\$ 1,006.87	\$ 1,252.73	\$ 1,252.73	\$ 1,125.13	\$ 1,125.13	\$ 1,108.72	\$ 1,108.72

SUBTOTAL \$948,275.87
 I.V.A. \$151,724.14
 TOTAL \$1,100,000.00

SUBTOTAL \$947,215.20
 I.V.A. \$151,558.43
 TOTAL \$1,098,769.63

SUBTOTAL \$1,022,892.41
 I.V.A. \$163,678.79
 TOTAL \$1,186,571.21

SUBTOTAL \$1,041,536.72
 I.V.A. \$166,709.88
 TOTAL \$1,208,646.60

TEC. EMERENCIABALTIMISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2019
 202
 OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

PAL. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORES Y
 CONSTRUCTORES DAGAJO, S.A.
 DE C.V

G Y G CONSTRUCTORA Y
 URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

CESAR DANIEL GONZALEZ
 ESPINOZA