



**OBRA:**  
**LOCALIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR EL AUDITORIO EN ROSA DE LA PALMA**  
**ROSA DE LA PALMA**  
**FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)**  
**SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-14/FEFOM-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VALENTÍN ALEJANDRO GUTIERREZ GARCÍA		ADAN GÓMEZ BASTIDA		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>											
6122	Trezo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,191.00	\$10.39	\$ 12,374.49	\$ 14.03	\$16,709.73	\$10.30	\$12,267.30	\$14.16	\$16,852.65
6122	Despalmo, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	69.55	\$66.16	\$ 3,939.63	\$ 95.79	\$ 5,704.29	\$66.56	\$3,963.65	\$73.33	\$4,366.80
<b>TERRACERIAS</b>											
6122	Conformación de capa sub-base con material de la región, incluye, ablandamiento, extracción, regalas, aceros hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	238.20	\$523.24	\$ 124,635.77	\$ 604.68	\$144,034.78	\$521.23	\$124,156.99	\$622.78	\$148,346.20
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
6122	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y voleador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,191.00	\$677.01	\$ 806,318.91	\$ 681.28	\$811,404.48	\$677.12	\$808,449.92	\$671.77	\$800,078.07
	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$1,006.87	\$ 1,006.87	\$ 853.03	\$853.03	\$746.88	\$746.88	\$688.02	\$688.02
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$948,275.87</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$978,706.31</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$947,584.74</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$970,331.74</b>
				<b>L.V.A.</b>	<b>\$151,724.14</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$156,593.01</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$151,613.56</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$155,253.08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,135,299.32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,099,198.30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,125,584.82</b>

TEC. EMETRIKA BASTIDA CONTRERAS  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.  
 2020

**OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

PAZ ING. RAFAEL ANTONIO DE JESUS JUAREZ  
 PRESIDENTE DE OBRA

VALENTÍN ALEJANDRO GUTIERREZ GARCÍA

ADAN GÓMEZ BASTIDA

EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.