



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR LA SECUNDARIA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN
SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)
SIR/DOPYOU/URB-PAV/IR-01/FEFOM-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE PERSONA FÍSICA		JESUS COLIN RUIZ PERSONA FÍSICA		VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE		IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,191.00	\$10.39	\$ 12,374.49	\$11.69	\$13,922.79	\$11.30	\$13,458.30	\$10.40	\$12,386.40
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	59.55	\$66.16	\$ 3,939.83	\$66.29	\$3,947.57	\$71.21	\$4,240.56	\$68.50	\$4,079.18
TERRACERIAS											
3.00	Conformación de capa sub-base con material de la region, Incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	238.20	\$523.24	\$ 124,635.77	\$520.10	\$123,887.82	\$523.13	\$124,609.57	\$520.40	\$123,959.28
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,191.00	\$677.01	\$ 806,318.91	\$676.39	\$805,580.49	\$719.60	\$857,043.60	\$715.30	\$851,922.30
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 5 m. Incluye: excavación, instalación, conexiones, malla, materiales, mano de obra.	PZA	1.00	\$1,006.87	\$ 1,006.87	\$908.64	\$908.64	\$900.30	\$900.30	\$710.13	\$710.13
				SUBTOTAL	\$948,278.87	SUBTOTAL	\$948,247.91	SUBTOTAL	\$1,000,252.82	SUBTOTAL	\$991,257.29
				I.V.A.	\$153,724.14	I.V.A.	\$151,719.37	I.V.A.	\$160,040.37	I.V.A.	\$158,889.17
				TOTAL	\$1,102,003.01	TOTAL	\$1,099,967.28	TOTAL	\$1,160,293.19	TOTAL	\$1,150,146.46

TEC. EMETERIO BAJUECO CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ARQUITECTURA URBANA

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ
RESIDENTE DE OBRA

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE PERSONA FÍSICA

JESUS COLIN RUIZ PERSONA FÍSICA

VELCON CONSTRUCCIONES S. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, VERACRUZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ARQUITECTURA URBANA
20