



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA TRINIDAD CONCEPCIÓN
LA TRINIDAD CONCEPCIÓN
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)
SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-08/FEFOM-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORRY, S.A. DE C.V.		GRUPO MASA INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES KEEF, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	2,567.50	\$10.39	\$26,676.33	\$8.63	\$22,157.53	\$10.28	\$26,393.90	\$9.55	\$24,519.63
	TERRACERIAS										
2.00	Mejoramiento y conformación de estructura de desplante con material de banco, incorporando 30% grava de 3/4" cementada al 2% de su p.v.c., Incluye abundamiento, extracción, reasglas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medio compactado para su pago.	M3	250.00	\$523.24	\$130,810.00	\$839.91	\$209,977.50	\$1,157.15	\$289,287.50	\$958.09	\$239,522.50
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
3.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto P _c =200 kg/cm ² , agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2,567.50	\$677.01	\$1,738,223.18	\$647.04	\$1,661,275.20	\$650.86	\$1,671,083.05	\$658.19	\$1,689,902.83
4.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$842.21	\$842.21	\$1,466.45	\$1,466.45	\$1,950.55	\$1,950.55	\$1,340.72	\$1,340.72

SUBTOTAL	\$1,896,552.72	SUBTOTAL	\$1,896,552.72	SUBTOTAL	\$1,968,715.00	SUBTOTAL	\$1,968,715.00
I.V.A.	\$303,448.28	I.V.A.	\$303,180.27	I.V.A.	\$312,194.40	I.V.A.	\$312,845.71
TOTAL	\$2,200,000.00	TOTAL	\$2,199,732.99	TOTAL	\$2,280,909.40	TOTAL	\$2,281,560.71

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN MARTÍN MONTAÑO YEDAZCO
 RESIDENTE DE OBRA

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA
 TENORRY, S.A. DE C.V.

GRUPO MASA INGENIERÍA +
 CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES KEEF, S.A. DE
 C.V.

