



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)
SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-003/FISDMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,302.35	\$ 10.39	\$ 13,531.42	\$9.82	\$12,789.08	\$9.64	\$12,554.65	\$10.12	\$13,179.78
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	65.12	\$ 66.16	\$ 4,308.17	\$125.42	\$8,167.35	\$61.20	\$3,985.34	\$6.50	\$4,330.48
3	Excavación en ampliación de cortes y adicionales debajo de la sub-rasante, en material tipo "b" medido compacto.	M3	299.96	\$ 66.11	\$ 19,830.36	\$29.59	\$8,875.82	\$46.54	\$13,960.14	\$65.32	\$19,593.39
4	Carga y acarreo de material producto de la excavación por medios mecánicos a una distancia no mayor de dos kilómetros, fío libre material medido compacto, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	299.96	\$ 70.81	\$ 21,240.17	\$170.23	\$51,062.19	\$113.84	\$34,147.45	\$74.89	\$22,464.00
	TERRACERIAS										
5	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	260.47	\$ 523.24	\$ 136,288.32	\$811.50	\$211,371.41	\$479.25	\$124,830.25	\$524.63	\$136,650.38
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

6	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbrado y descimbrado, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,302.35	\$ 677.01	\$ 881,703.97	\$645.21	\$840,289.24	\$699.52	\$911,019.87	\$675.54	\$879,789.52
7	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 683.80	\$ 683.80	\$1,403.71	\$1,403.71	\$1,785.75	\$1,785.75	\$1,578.64	\$1,578.64

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,133,958.80	SUBTOTAL	\$1,102,283.45	SUBTOTAL	\$1,077,586.19
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$181,433.41	I.V.A.	\$176,365.35	I.V.A.	\$172,413.79
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,315,392.21	TOTAL	\$1,278,648.80	TOTAL	\$1,249,999.98

TEC. EMERICO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ARQ. AZUCENA BELTRÁN SANJUANES GARCIA
RESPONSABLE DE OBRA

CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.

GRUPO MAS & INGENIERIA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.