



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**MONTE ALTO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)**  
**SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-089/FISDMF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLA COMULCO, S.A. DE C.V.		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,266.08	\$10.39	\$ 13,154.57	\$10.37	\$ 13,129.25	\$10.48	\$ 13,268.52	\$10.56	\$ 13,369.80
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	124.61	\$66.16	\$ 8,376.52	\$66.12	\$ 8,371.45	\$66.84	\$ 8,462.61	\$67.38	\$ 8,530.98
	<b>TERRACERIAS</b>										
3	Terraplenes con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante de proyecto, ampliar la corona, cimentar estructuras, formar bormas y bordos y tender taludes, por unidad de obra terminada. Incluye regaños y acarros.	M3	128.00	\$ 513.56	\$ 65,735.68	\$513.49	\$ 65,726.72	\$519.01	\$ 66,433.28	\$523.19	\$ 66,968.32
4	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regaños, acarros hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	253.22	\$523.24	\$ 132,494.83	\$523.22	\$ 132,489.77	\$528.89	\$ 133,910.33	\$533.09	\$ 134,989.05
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>										
5	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,266.08	\$ 677.01	\$ 857,148.82	\$676.93	\$ 857,047.53	\$684.19	\$ 866,239.28	\$689.71	\$ 873,228.04

6	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, malefates mano de obra.	PZA	1.00	\$675.79	\$ 675.79	\$674.86	\$ 674.86	\$682.11	\$ 682.11	\$687.61	\$ 687.61
---	---	-----	------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,438.58	SUBTOTAL	\$1,088,996.13	SUBTOTAL	\$1,097,773.81
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,490.33	I.V.A.	\$174,239.38	I.V.A.	\$175,643.81
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,928.91	TOTAL	\$1,263,235.51	TOTAL	\$1,273,417.62

TEC. EMETERIO BALTISTA CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARG. AZUCENA ELIZABETH SAINAS GARCIA  
RESIDENTE DE OBRAS

SOCIEDAD DE INGENIEROS  
CONSTRUCTORES DE  
ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.

E.A. TENOX CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.

G.Y. CONSTRUCTORA Y  
ORGANIZADORA, S.A. DE C.V.

