



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EL PORVENIR
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-067/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GOMEZ BASTIDA		VALENTIN LABIANDRO GUTIERREZ GARCIA		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancas de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.18	\$13,783.72	\$14.08	\$19,044.32	\$13.87	\$18,779.98
2	Despalme, Aline, humedado y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$65.59	\$4,440.44	\$72.89	\$4,934.65	\$94.68	\$6,409.84
TERRACERIAS											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región. Incluye: abundamiento, extracción, regallas, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$527.10	\$142,736.68	\$619.84	\$167,852.67	\$614.49	\$166,403.89
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciada del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$676.08	\$915,412.32	\$668.81	\$905,568.74	\$673.34	\$911,702.36
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$736.98	\$736.98	\$684.99	\$684.99	\$843.10	\$843.10

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,512.14	SUBTOTAL	\$1,098,505.87	SUBTOTAL	\$1,104,539.17
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,337.94	I.V.A.	\$175,696.88	I.V.A.	\$176,662.27
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,850.08	TOTAL	\$1,279,802.23	TOTAL	\$1,280,801.44

TEC. EMETERIO B. BATISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAS. ING. FIDEL ANTONIO DE JESUS JUAREZ
 REPRESENTANTE DE OBRA

ADAN GOMEZ BASTIDA

VALENTIN LABIANDRO GUTIERREZ GARCIA

EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.

2019
 2021
**OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO**