



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**SAN FRANCISCO SOLO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)**  
**SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-028/FISDMF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GÓMEZ BASTIDA		JESUS COLIN RUIZ		ATA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancas de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.18	\$13,783.72	\$13.07	\$17,696.78	\$13.79	\$18,671.66
2	Despunte, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$65.71	\$4,448.57	\$76.33	\$5,167.54	\$79.27	\$5,366.58
	<b>TERRACERIAS</b>										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región. Incluye: abundamiento, extracción, regalios, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,683.39	\$526.09	\$142,465.17	\$560.88	\$151,886.30	\$564.62	\$152,899.10
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$676.02	\$915,331.08	\$683.53	\$925,499.62	\$689.82	\$934,016.28
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye: excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales, mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$737.44	\$737.44	\$1,405.60	\$1,405.60	\$914.38	\$914.38

SUBTOTAL	\$1,077,588.21	SUBTOTAL	\$1,076,765.98	SUBTOTAL	\$1,101,655.84	SUBTOTAL	\$1,111,868.00
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,282.56	I.V.A.	\$176,264.93	I.V.A.	\$177,898.88
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,048.54	TOTAL	\$1,277,920.77	TOTAL	\$1,289,766.88

TEC. ERIBETE RAMÍREZ CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2019  
2021  
**OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO**

PAS. ING. ALIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

ADAN GOMEZ BASTIDA

JESUS COLIN RUIZ

ATA CONSTRUCTORES, S.A. DE  
C.V.