



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRAULICO
SAN JOSE DEL RINCON CENTRO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-071/FISMDF-2020

| N.P. | CONCEPTO | PRESUPUESTO BASE | | | | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM, S.A. DE C.V. | | DANIEL RIOS MILLAN | |
|------|---|------------------|----------|------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE |
| | TRABAJOS PRELIMINARES: | | | | | | | | | | |
| 1 | Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria. | M2 | 1,750.00 | \$10.39 | \$ 18,182.50 | \$11.81 | \$20,667.50 | \$18.88 | \$33,040.00 | \$16.40 | \$28,700.00 |
| 2 | Despátme, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo. | M3 | 87.50 | \$66.16 | \$ 5,789.00 | \$101.98 | \$8,923.25 | \$110.96 | \$9,709.00 | \$140.00 | \$12,250.00 |
| | CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | |
| 3 | Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago. | M3 | 525.00 | \$523.24 | \$ 274,701.00 | \$600.22 | \$315,115.50 | \$601.87 | \$315,981.75 | \$653.30 | \$342,982.50 |
| | PAVIMENTO RIGIDO | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corta, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1,750.00 | \$677.01 | \$ 1,184,767.50 | \$642.69 | \$1,124,707.50 | \$760.00 | \$1,330,000.00 | \$699.63 | \$1,224,352.50 |
| 5 | Renovación de pozos de visita con tabique rojo recocido, asentado con mortero cem-are porp 1:4, aplomado acabado fino, incluye: material mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 9.00 | \$2,558.62 | \$ 23,027.58 | \$3,944.71 | \$35,502.39 | \$4,993.60 | \$44,942.40 | \$4,700.88 | \$42,307.92 |

(Firmas manuscritas)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 | Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra. | PZA | 1.00 | \$2,153.11 | \$ 2,153.11 | \$1,493.62 | \$1,493.62 | \$1,188.00 | \$1,188.00 | \$1,036.63 | \$1,036.63 |
|---|--|-----|------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| SUBTOTAL | \$1,508,620.69 | SUBTOTAL | \$1,506,409.76 | SUBTOTAL | \$1,734,861.13 | SUBTOTAL | \$1,651,629.55 |
| I.V.A. | \$241,379.31 | I.V.A. | \$241,025.56 | I.V.A. | \$277,577.78 | I.V.A. | \$284,260.73 |
| TOTAL | \$1,750,000.00 | TOTAL | \$1,747,435.32 | TOTAL | \$2,012,438.93 | TOTAL | \$1,915,890.28 |

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. NORBERTO FLORES GARRAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO, S.A.
DE C.V.

CONSTRUCTORA Y
ARQUITECTURA AANM, S.A. DE
C.V.

DANIEL RIOS MILLAN

