



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CEDRO DE LA MANZANA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
SIR/DOPOU/URB-PAV/IR-009/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAM GÓMEZ BASTIDA PERSONA FÍSICA		JESUS COJUH RUIZ PERSONA FÍSICA		MOE ULISES SANCHEZ MAYARRRETE PERSONA FÍSICA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$9.35	\$12,659.90	\$8.63	\$11,685.02	\$9.48	\$12,835.92
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$469.89	\$31,811.55	\$349.80	\$23,681.45	\$60.64	\$4,105.33
TERRACERIAS											
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, Incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$141,693.39	\$477.88	\$129,409.90	\$488.69	\$132,337.25	\$578.51	\$156,660.51
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$916,671.54	\$690.34	\$934,720.36	\$683.90	\$926,000.60	\$666.59	\$902,562.85
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavacion, instalacion, conexiones, N.J. de obra, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$316.16	\$316.16	\$316.16	\$316.16	\$690.40	\$690.40
		SUBTOTAL				SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
		\$1,077,588.21				\$1,108,927.88		\$1,094,020.49		\$1,076,255.02	
		I.V.A.				I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.	
		\$172,413.79				\$177,426.86		\$175,943.28		\$172,296.80	
		TOTAL				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
		\$1,250,002.00				\$1,286,354.74		\$1,269,963.77		\$1,248,551.82	

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ADAM GÓMEZ BASTIDA
PERSONA FÍSICA

JESUS COJUH RUIZ
PERSONA FÍSICA

MOE ULISES SANCHEZ MAYARRRETE
PERSONA FÍSICA

2019
2021
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO