



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CONCEPCION LA VENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-106/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,046.06	\$ 13.15	\$ 17,805.10	\$ 12.99	\$ 17,568.46	\$ 12.10	\$ 16,383.40
2	Despatme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 84.98	\$ 5,753.15	\$ 75.60	\$ 5,118.12	\$ 111.53	\$ 7,550.58
TERRACERIAS											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 573.92	\$ 155,417.54	\$ 556.90	\$ 150,808.52	\$ 612.26	\$ 165,800.01
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 714.33	\$ 967,202.82	\$ 707.89	\$ 958,483.06	\$ 653.82	\$ 885,272.28

(Handwritten signatures and initials)

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 702.97	\$ 702.97	\$ 698.76	\$ 698.76	\$ 1,323.06	\$ 1,323.06
---	--	-----	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,146,881.58	SUBTOTAL	\$1,132,696.92	SUBTOTAL	\$1,076,329.33
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$183,501.05	I.V.A.	\$181,231.51	I.V.A.	\$172,212.69
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,330,382.63	TOTAL	\$1,313,928.43	TOTAL	\$1,248,542.02

TEC. EMEERIO BAPTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. JUAN MARTÍN BONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

GLC PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CENEDANIE GONZALEZ
ESPINOZA

JUAN JOSE HIPOLYTO VELAZQUEZ