



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
 COMUNIDAD: BARRIO RACHIVATI
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-118/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.96	\$14,839.84	\$10.17	\$13,770.18	\$11.44	\$15,489.76
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$74.32	\$5,031.46	\$80.38	\$5,441.73	\$78.36	\$5,304.97
	TERRACERIAS										
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreas hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$529.40	\$143,361.52	\$542.19	\$146,825.05	\$611.98	\$165,724.18
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$674.37	\$913,096.98	\$694.28	\$940,055.12	\$707.33	\$957,724.82

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2' de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$745.58	\$745.58	\$1,106.94	\$1,106.94	\$1,295.43	\$1,295.43
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------


SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,075.38	SUBTOTAL	\$1,107,195.02	SUBTOTAL	\$1,145,539.16
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,332.06	I.V.A.	\$177,251.84	I.V.A.	\$183,286.27
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,407.44	TOTAL	\$1,284,330.86	TOTAL	\$1,328,825.43




 ING. JUAN ROBERTO ACOSTA VELAZCO
 RESIDENTE DE OBRA


 NOE ULISES SANCHEZ
 NAVARRETE


 VELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
 DE C.V.


 CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.

