



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 COMUNIDAD: LOMA DEL CEDRO, EL DEPOSITO
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV//IR-037/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		JESUS COLIN RUIZ		G Y C CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE CV.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES											
1	trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.20	\$13,810.80	\$10.21	\$13,824.34	\$11.19	\$15,151.26
2	Despalme, Aline, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$97.44	\$6,596.69	\$62.16	\$4,208.23	\$98.67	\$6,679.96
TERRACERIAS											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region. Incluye, abundamiento, extracción, regallas, aceros hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$667.97	\$180,886.28	\$546.09	\$147,881.17	\$663.41	\$179,651.43
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada, 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$664.95	\$900,342.30	\$671.78	\$909,590.12	\$658.87	\$892,109.98
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	M2	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$738.57	\$738.57	\$646.26	\$646.26	\$753.74	\$753.74
				SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,102,374.64	SUBTOTAL	\$1,078,150.12	SUBTOTAL	\$1,094,346.37
				I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$178,379.94	I.V.A.	\$172,104.02	I.V.A.	\$175,093.42
				TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,278,754.58	TOTAL	\$1,248,394.14	TOTAL	\$1,269,441.78

TEC. EMETERIO SAUTITA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
 JUNTA DEFINITIVA EL RUMBO
 2019-2021
 OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARG. HERNÁN RUIZ MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

JESUS COLIN RUIZ

G Y C CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE CV.