



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 COMUNIDAD: BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-079/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA KUKULCAN, S.A. DE C.V.		J. CRUZ COLIN CASTILLO	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.11	\$ 13,688.94	\$11.81	\$ 15,990.74	\$15.02	\$ 20,337.08
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$79.96	\$ 5,413.29	\$80.19	\$ 5,428.86	\$96.03	\$ 6,501.23
TERRACERIAS											
5	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarrees hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su obra.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$522.05	\$ 141,371.14	\$582.79	\$ 157,819.53	\$560.58	\$ 151,805.06
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
6	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$676.06	\$ 915,385.24	\$705.59	\$ 955,368.86	\$681.85	\$ 923,224.90
7	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$1,100.77	\$ 1,100.77	\$1,085.10	\$ 1,085.10	\$1,104.31	\$ 1,104.31

SUBTOTAL	\$1,077,886.21	SUBTOTAL	\$1,076,959.88	SUBTOTAL	\$1,135,693.09	SUBTOTAL	\$1,102,972.58
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,313.50	I.V.A.	\$181,710.89	I.V.A.	\$176,475.61
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,273.38	TOTAL	\$1,317,403.98	TOTAL	\$1,279,448.19

TEC. EMETRIO BAUTISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. JULIO CESAR MONTAÑO VELAZCO
 RESIDENTE DE OBRA

VELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
 DE C.V.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
 KUKULCAN, S.A.
 DE C.V.

J. CRUZ COLIN CASTILLO

