



OBRA:  
 COMUNIDAD:  
 PROGRAMA:  
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 GUADALUPE DEL PEDREGAL  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO  
 FEDERAL (FISMDF)  
 SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-010/FISMDF-2020

R.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.		VELOOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$9.50	\$12,863.00	\$14.30	\$19,362.20	\$14.35	\$19,429.90
2	Despalme, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.15	\$ 4,479.09	\$62.01	\$4,198.08	\$75.23	\$5,093.07	\$75.40	\$5,104.58
<b>CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regales, aceros hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$507.84	\$137,523.07	\$597.56	\$161,819.25	\$609.45	\$165,039.06
<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$681.13	\$922,250.02	\$711.73	\$963,682.42	\$731.40	\$990,315.60
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$594.75	\$594.76	\$701.68	\$701.68	\$678.50	\$678.50
				SUBTOTAL	\$1,077,564.21	SUBTOTAL	\$1,077,424.93	SUBTOTAL	\$1,150,658.62	SUBTOTAL	\$1,180,567.64
				I.V.A.	\$172,419.79	I.V.A.	\$172,358.69	I.V.A.	\$184,105.34	I.V.A.	\$188,890.82
				TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,817.55	TOTAL	\$1,334,764.00	TOTAL	\$1,369,458.46

TEC. METEORO BAJISTA CONTRERAS  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2019  
 20  
**OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

AGO. NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE  
 RESIDENTE DE OBRAS

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA  
 TENORY, S.A. DE C.V.

VELOOM CONSTRUCCIONES, S.A.  
 DE C.V.