



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
 COMUNIDAD: RANCHO EL GUARDA EJIDO
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 INVITACION RESTRINGIDA No. SIR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
ESTRUCTURAS Y POSTES											
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 197.87	\$ 988.35	\$ 177.68	\$ 888.40	\$ 150.91	\$ 754.55	\$ 188.09	\$ 940.43
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	\$ 224.10	\$ 4,706.10	\$ 193.71	\$ 4,067.91	\$ 192.22	\$ 3,406.62	\$ 202.60	\$ 4,254.80
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 22 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 826.94	\$ 8,269.40	\$ 755.02	\$ 7,550.20	\$ 754.30	\$ 7,543.00	\$ 690.20	\$ 8,802.00
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 25 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 603.78	\$ 2,415.18	\$ 551.69	\$ 2,206.76	\$ 615.60	\$ 2,463.20	\$ 730.90	\$ 2,923.50
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	3.60	\$ 224.94	\$ 809.42	\$ 222.97	\$ 802.99	\$ 205.99	\$ 739.40	\$ 232.00	\$ 835.91
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,195.40	\$ 4,781.60	\$ 1,176.42	\$ 4,705.68	\$ 1,324.99	\$ 5,299.96	\$ 1,182.59	\$ 4,730.36
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 974.58	\$ 1,949.16	\$ 949.96	\$ 1,899.92	\$ 976.04	\$ 1,952.08	\$ 957.20	\$ 1,934.40
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 974.58	\$ 2,923.74	\$ 949.96	\$ 2,849.88	\$ 976.04	\$ 2,928.12	\$ 971.25	\$ 2,913.75
9.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 256.62	\$ 1,026.48	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 221.60	\$ 898.40	\$ 278.05	\$ 1,104.20
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 105.82	\$ 423.28	\$ 104.71	\$ 418.84	\$ 106.23	\$ 432.92	\$ 151.08	\$ 444.32
11.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 163.22	\$ 1,305.76	\$ 196.82	\$ 1,572.96	\$ 175.26	\$ 1,402.08	\$ 160.20	\$ 1,281.60
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 10,983.55	\$ 76,884.85	\$ 11,326.51	\$ 79,285.57	\$ 10,530.15	\$ 78,711.05	\$ 11,231.06	\$ 78,617.42
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 496.68	\$ 993.36	\$ 494.24	\$ 988.48	\$ 400.23	\$ 800.46	\$ 506.40	\$ 1,012.80
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAGUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 85.98	\$ 171.96	\$ 85.62	\$ 171.24	\$ 84.82	\$ 169.64	\$ 85.82	\$ 171.64
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 40,365.98	\$ 120,917.94	\$ 53,566.65	\$ 160,706.54	\$ 47,523.75	\$ 142,571.25	\$ 54,740.93	\$ 164,222.79
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	\$ 213.11	\$ 6,393.30	\$ 211.09	\$ 6,332.70	\$ 174.41	\$ 5,232.30	\$ 219.12	\$ 6,573.60
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	\$ 93.60	\$ 5,068.44	\$ 92.92	\$ 5,017.68	\$ 101.80	\$ 5,497.20	\$ 100.45	\$ 5,424.30
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,960.93	\$ 3,921.86	\$ 1,853.61	\$ 3,707.22	\$ 1,704.53	\$ 3,409.06	\$ 1,656.17	\$ 3,312.34
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	29.00	\$ 175.44	\$ 5,092.32	\$ 171.86	\$ 4,983.98	\$ 158.42	\$ 4,495.76	\$ 191.81	\$ 5,090.69
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$ 365.97	\$ 6,953.43	\$ 358.05	\$ 6,802.95	\$ 271.88	\$ 4,350.08	\$ 361.58	\$ 6,783.23
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC-30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	68.04	\$ 269.51	\$ 18,338.18	\$ 265.75	\$ 18,061.83	\$ 351.08	\$ 23,900.44	\$ 282.41	\$ 19,194.10
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	368.00	\$ 272.48	\$ 100,172.16	\$ 274.48	\$ 100,908.64	\$ 353.73	\$ 129,465.18	\$ 270.35	\$ 99,946.10
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	11.23	\$ 278.90	\$ 3,132.28	\$ 243.71	\$ 2,738.89	\$ 321.65	\$ 3,612.13	\$ 228.35	\$ 2,564.71
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	\$ 131.05	\$ 2,227.85	\$ 116.09	\$ 2,007.53	\$ 130.47	\$ 2,217.99	\$ 123.82	\$ 2,104.94

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORRECTOR CALIBRADO 10. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$	61.40	\$	982.40	\$	48.29	\$	744.48	\$	82.66	\$	1,338.28	\$	49.75	\$	796.00
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA BLOQUE ACEROS INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	\$	73.29	\$	3,987.86	\$	64.53	\$	3,214.62	\$	98.50	\$	6,316.40	\$	62.34	\$	3,996.36
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUANO CUJA LAMBA 300. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	172.78	\$	691.18	\$	204.43	\$	629.80	\$	162.64	\$	911.38	\$	220.20	\$	890.80
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANCA TENDOCOMERCIAL INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.50	\$	559.98	\$	2,997.49	\$	944.00	\$	2,663.00	\$	577.10	\$	1,989.43	\$	556.65	\$	2,944.85
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PERFORADO ACEROS INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$	197.96	\$	2,977.09	\$	160.89	\$	2,716.02	\$	111.20	\$	2,901.90	\$	49.75	\$	899.50
RETIENDAS																			
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 9/8. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	24.00	\$	290.77	\$	6,979.43	\$	272.18	\$	6,552.22	\$	167.63	\$	3,704.12	\$	277.62	\$	6,962.58
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA Y BASE N.º INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	278.65	\$	1,677.80	\$	331.27	\$	1,987.62	\$	391.00	\$	2,986.00	\$	333.43	\$	2,900.46
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA Y BASE N.º INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	212.10	\$	1,272.60	\$	160.06	\$	1,102.06	\$	174.29	\$	1,046.88	\$	188.17	\$	1,129.02
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUANO CASO GRI. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$	50.88	\$	334.08	\$	61.94	\$	311.64	\$	86.12	\$	634.72	\$	85.70	\$	334.20
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUERTO CANAL INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	1,709.66	\$	10,239.90	\$	1,319.80	\$	7,912.80	\$	2,129.30	\$	16,378.25	\$	1,639.84	\$	8,579.04
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1/4 GALVANIZADO INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	417.26	\$	2,504.16	\$	678.52	\$	3,453.12	\$	292.20	\$	1,793.20	\$	616.72	\$	3,719.32
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA 2 P. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	72.49	\$	434.84	\$	82.30	\$	493.80	\$	91.75	\$	650.90	\$	89.76	\$	639.64
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETIENDAS INCLUIVE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRERA.	PZA	6.00	\$	648.65	\$	3,987.90	\$	601.35	\$	3,068.50	\$	488.69	\$	2,831.40	\$	610.98	\$	2,862.34
TERRAS																			
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE GRSADO N.º 4 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	16.90	\$	477.83	\$	8,027.14	\$	462.71	\$	8,084.78	\$	404.67	\$	7,275.28	\$	491.89	\$	8,664.02
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CONVUELTO DE 60 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	315.16	\$	1,980.96	\$	328.30	\$	1,970.78	\$	226.64	\$	1,355.04	\$	345.10	\$	2,070.60
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VAINILLA DE COBRE CW DE 6/8 X 3 MTS INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$	624.13	\$	3,244.78	\$	844.89	\$	3,270.34	\$	498.51	\$	2,811.09	\$	595.09	\$	3,396.36
TRANSFORMADORES																			
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARROZADORA 2 UK. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$	262.21	\$	1,082.24	\$	264.06	\$	1,709.26	\$	226.51	\$	1,391.48	\$	299.41	\$	1,786.48
42.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARROZADORA UC. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$	197.67	\$	381.01	\$	171.88	\$	633.84	\$	138.61	\$	415.83	\$	182.10	\$	694.37
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO N.º 4 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$	477.83	\$	12,904.11	\$	463.71	\$	13,023.17	\$	404.67	\$	10,808.80	\$	491.89	\$	13,291.03
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO N.º 4 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	1,962.83	\$	11,795.88	\$	1,653.61	\$	8,921.66	\$	1,597.23	\$	8,247.68	\$	1,654.17	\$	9,931.02
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 1/4 N.º 1/2 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	\$	255.67	\$	5,369.67	\$	282.33	\$	6,303.13	\$	243.95	\$	6,542.95	\$	253.25	\$	6,306.20
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CONVUELTO DE 60 INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$	313.18	\$	2,638.44	\$	328.36	\$	2,995.24	\$	241.98	\$	2,177.82	\$	545.10	\$	3,102.90
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTIBADO 3/4-40. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	243.67	\$	1,484.56	\$	286.56	\$	2,149.64	\$	205.18	\$	1,641.44	\$	344.11	\$	2,277.86
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERRO 1/2. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	313.97	\$	2,604.86	\$	312.76	\$	2,502.24	\$	279.53	\$	2,295.24	\$	322.87	\$	2,565.74
49.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERRO DE 27 KV INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	2,696.02	\$	18,978.12	\$	2,200.61	\$	13,203.06	\$	2,818.60	\$	18,890.00	\$	2,987.50	\$	17,295.00
50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUICETA P/200. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$	974.59	\$	1,496.16	\$	648.89	\$	1,899.22	\$	979.64	\$	1,862.08	\$	971.28	\$	1,842.88
51.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUICETA P/200. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	974.59	\$	974.59	\$	940.36	\$	940.36	\$	678.04	\$	978.04	\$	967.20	\$	967.20
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 1/2 AMP. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$	161.87	\$	970.02	\$	186.88	\$	1,133.68	\$	61.25	\$	690.10	\$	208.74	\$	1,248.44
53.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA 1/2. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$	46.35	\$	659.20	\$	44.92	\$	593.04	\$	78.43	\$	918.56	\$	50.35	\$	604.20
54.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPORTE CVI. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$	361.78	\$	2,980.68	\$	373.61	\$	2,243.46	\$	298.57	\$	1,490.22	\$	303.51	\$	2,398.88
55.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMITE 81. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	412.02	\$	412.02	\$	366.40	\$	366.40	\$	278.49	\$	278.49	\$	312.07	\$	312.07
56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RONALDO MAQUINA DE 1/4 X 63. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	93.14	\$	372.56	\$	86.89	\$	364.46	\$	62.35	\$	208.40	\$	95.69	\$	382.39
57.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA Y BASE N.º INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$	66.96	\$	241.82	\$	86.67	\$	354.46	\$	64.82	\$	219.29	\$	95.62	\$	382.29
58.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 KV N.º K. 1200. INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$	541.64	\$	1,681,351.06	\$	51,179.64	\$	153,638.62	\$	66,057.14	\$	163,171.42	\$	43,511.25	\$	148,633.75
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VAINILLA DE COBRE CW DE 6/8 X 3 MTS INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$	624.13	\$	3,811.17	\$	848.89	\$	4,913.01	\$	636.70	\$	4,890.64	\$	665.00	\$	6,045.64
60.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION ANTIFURTO INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	\$	638.39	\$	6,229.31	\$	613.80	\$	4,810.40	\$	638.70	\$	3,149.30	\$	565.08	\$	5,081.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

61.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LEDS, FABRICADA EN CARCASA DE FUNDICIÓN Y PINTURA ELECTROSTÁTICA, POTENCIA DE 80 WATTS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 120-277 VOLTS C. A. 50 HZ, INCLUYE: BASE, FOTOCELDA, BRAZO DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, Y ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$ 0,584.22	\$ 148,263.30	\$ 0,664.00	\$ 123,901.20	\$ 6,911.57	\$ 103,873.55	\$ 8,256.16	\$ 123,842.70
ACOMETIDAS											
62.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	309.78	\$ 64.38	\$ 19,942.55	\$ 58.90	\$ 18,244.86	\$ 58.75	\$ 18,198.40	\$ 65.57	\$ 20,341.94
63.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO 6-6 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	\$ 62.34	\$ 2,293.60	\$ 79.80	\$ 3,160.00	\$ 43.10	\$ 1,804.00	\$ 87.11	\$ 3,484.40
64.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-81109, INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT, CABLE ELÉCTRICO THW C# 8.	PZA	20.00	\$ 5,188.08	\$ 103,781.50	\$ 6,070.16	\$ 101,405.20	\$ 5,853.15	\$ 117,063.00	\$ 5,689.98	\$ 113,799.50

SUBTOTAL	\$948,275.85	SUBTOTAL	\$947,957.36	SUBTOTAL	\$956,568.97	SUBTOTAL	\$960,966.77
L.V.A.	\$151,724.14	L.V.A.	\$151,673.18	L.V.A.	\$153,050.56	L.V.A.	\$153,754.68
TOTAL	\$1,100,000.00	TOTAL	\$1,099,630.54	TOTAL	\$1,109,619.53	TOTAL	\$1,114,721.45



[Signature]
 FAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
 CONSTRUCCIONES VERR, S.A. DE FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.

[Signature]
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.