



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: LOMA DEL RANCHO
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-096/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		VALENTIN ALEJANDRO GUTIERREZ GARCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 12.04	\$ 16,302.16	\$ 19.73	\$ 26,714.42	\$ 23.45	\$ 31,751.30
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 103.45	\$ 7,003.57	\$ 117.56	\$ 7,958.81	\$ 142.56	\$ 9,651.31
	TERRACERIAS										
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$529.24	\$ 141,693.39	\$ 625.90	\$ 169,493.72	\$ 635.36	\$ 172,055.49	\$ 746.20	\$ 202,070.96
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 9677.01	\$ 916,671.54	\$ 651.81	\$ 882,550.74	\$ 835.23	\$ 1,130,901.42	\$ 915.23	\$ 1,299,221.42
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m, incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 5674.19	\$ 674.19	\$ 1,252.11	\$ 1,252.11	\$ 803.56	\$ 803.56	\$ 903.52	\$ 903.52

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,602.30	SUBTOTAL	\$1,336,433.70	SUBTOTAL	\$1,483,598.51
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,256.37	I.V.A.	\$214,349.39	I.V.A.	\$237,375.76
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,248,858.67	TOTAL	\$1,552,583.09	TOTAL	\$1,720,974.27

TEC. EMELEND BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ARQ. AZUCENA EDUARDA SAUNAS
GARCÍA
RESIDENTE DE OBRAS

CONSTRUCTORES
CONSTRUCTORES D. GALO,
S.A. DE C.V.

GLC PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

VALENTIN ALEJANDRO
GUTIERREZ GARCIA