



OBRA:  
 COMUNIDAD:  
 PROGRAMA:  
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 RAMEJE EIDO EL DEPOSITO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO  
 FEDERAL (FISDMF)  
 SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-038/FISDMF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD		JESUS COLIN RUIZ		JAIME RUIZ ROMERO				
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE			
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>														
1	trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.76	\$14,569.04	\$10.21	\$13,824.34	\$9.92	\$13,431.68			
2	Despalme, Afine, humedeado y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$99.50	\$6,736.15	\$62.13	\$4,206.20	\$95.33	\$6,453.84			
<b>TERRACERIAS</b>														
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regaños, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$667.75	\$180,826.70	\$546.06	\$147,873.05	\$689.84	\$186,808.67			
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>														
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$670.39	\$907,708.06	\$671.76	\$909,563.04	\$661.72	\$895,963.88			
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m, incluye: excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PIA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$780.68	\$780.68	\$646.11	\$646.11	\$733.18	\$733.18			
SUBTOTAL					\$1,077,586.21	SUBTOTAL		\$1,110,820.83	SUBTOTAL		\$1,078,132.74	SUBTOTAL		\$1,103,596.25
I.V.A.					\$172,453.79	I.V.A.		\$177,699.30	I.V.A.		\$172,178.04	I.V.A.		\$176,543.40
TOTAL					\$1,250,000.00	TOTAL		\$1,288,520.93	TOTAL		\$1,248,290.78	TOTAL		\$1,279,939.65

TEC. EN METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2020  
 OBRAS PUBLICAS  
 SAN JOSE DEL RINCÓN

ARQ. HERNAN RUIZ MENDOZA  
 RESIDENTE DE OBRA

OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD

JESUS COLIN RUIZ

JAIME RUIZ ROMERO