



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
LA CURVA EL DEPOSITO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-097/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 12.04	\$ 16,302.16	\$ 16.56	\$ 22,422.24	\$ 13.98	\$ 18,928.92
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 103.45	\$ 7,003.57	\$ 129.97	\$ 8,798.97	\$ 108.65	\$ 7,355.61
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acareos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 625.87	\$ 169,485.60	\$ 668.89	\$ 181,135.41	\$ 610.90	\$ 165,431.72
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MZ	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 651.88	\$ 882,645.52	\$ 845.71	\$ 1,145,091.34	\$ 797.00	\$ 1,079,138.00
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 1,252.09	\$ 1,252.09	\$ 803.21	\$ 803.21	\$ 730.65	\$ 730.65

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,688.94	SUBTOTAL	\$1,358,251.17	SUBTOTAL	\$1,271,584.90
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,270.23	I.V.A.	\$217,920.19	I.V.A.	\$203,453.58
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,248,959.17	TOTAL	\$1,576,171.36	TOTAL	\$1,475,038.48

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ARG. HERNAN PURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORES
CONSTRUCTORES D'ACALO,
S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTORA ROCAS,
S.A. DE C.V.

C.Y.C. CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA, S.A. DE C.V.