



OBRA:  
COMUNIDAD:

PROGRAMA:  
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
EJIDO EL CONSUELO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-066/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GOMEZ BASTIDA		JAIME RUIZ ROMERO		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.08	\$10.16	\$13,756.64	\$13.31	\$18,021.74	\$13.31	\$18,021.74
2	Despaje, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$65.57	\$4,439.09	\$49.46	\$3,348.44	\$68.35	\$4,627.30
<b>TERRACERIAS</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acomeos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$526.37	\$142,541.00	\$558.40	\$151,214.72	\$560.66	\$151,826.73
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y deslombro, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$675.60	\$915,033.20	\$684.27	\$926,501.58	\$679.26	\$919,718.04
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$736.67	\$736.67	\$934.00	\$934.00	\$577.27	\$577.27

SUBTOTAL \$1,077,585.21  
I.V.A. \$172,413.79  
TOTAL \$1,250,000.00

SUBTOTAL \$1,076,506.60  
I.V.A. \$172,241.06  
TOTAL \$1,248,747.66

SUBTOTAL \$1,100,020.46  
I.V.A. \$176,093.28  
TOTAL \$1,276,023.76

SUBTOTAL \$1,094,773.08  
I.V.A. \$175,163.37  
TOTAL \$1,269,936.45

TEC. WITTALO BALBUENA CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAS. ING. JESUS ANTONIO DE JESUS JUAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

ADAN GOMEZ BASTIDA

JAIME RUIZ ROMERO

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

2019  
2020  
OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO