



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF)
SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-084/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				JESU S COLIN RUIZ		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE			
TRABAJOS PRELIMINARES.														
1	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,058.06	\$10.28	\$ 13,919.12	\$10.23	\$ 13,851.42	\$10.57	\$ 14,311.78			
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$62.28	\$ 4,216.36	\$87.67	\$ 6,612.26	\$100.91	\$ 6,831.61			
TERRACERIAS														
5	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$534.77	\$ 144,815.72	\$670.19	\$ 181,487.45	\$734.52	\$ 198,908.02			
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO														
6	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$674.68	\$ 913,516.72	\$667.20	\$ 903,388.80	\$647.40	\$ 876,579.60			
7	Reparación de tomas domiciliarias con pozo de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$521.96	\$ 521.96	\$741.08	\$ 741.08	\$581.72	\$ 581.72			
SUBTOTAL					\$1,977,568.21	SUBTOTAL		\$1,076,983.08	SUBTOTAL		\$1,106,081.01	SUBTOTAL		\$1,097,212.73
I.V.A.					\$172,433.79	I.V.A.		\$172,318.38	I.V.A.		\$176,972.96	I.V.A.		\$175,554.04
TOTAL					\$2,150,000.00	TOTAL		\$1,249,301.26	TOTAL		\$1,283,053.97	TOTAL		\$1,272,766.77

TEC. EMERSON BERTES Y CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2019
2021
OPAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ARG. HERNAN MURBE MENDOZA
RESIDENCIE DE OBRA

JESU S COLIN RUIZ

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.V.