



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
COMUNIDAD: GUADALUPE BUENAVISTA
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-124/FIS MDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA		CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA ANMM, S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$12.56	\$17,006.24	\$12.93	\$17,507.22	\$12.03	\$16,288.62
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$75.43	\$5,106.61	\$85.93	\$5,817.46	\$103.39	\$6,999.50
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$556.21	\$150,621.67	\$607.34	\$164,467.67	\$625.49	\$169,382.69
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,671.54	\$707.54	\$958,009.16	\$708.30	\$959,038.20	\$652.61	\$883,633.94

5	Reparación de fomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$698.32	\$698.32	\$700.65	\$700.65	\$1,281.37	\$1,281.37
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,131,442.00	SUBTOTAL	\$1,147,531.20	SUBTOTAL	\$1,077,586.12
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$181,030.72	I.V.A.	\$183,604.89	I.V.A.	\$172,413.78
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,312,472.72	TOTAL	\$1,331,136.19	TOTAL	\$1,249,999.90



ING. JUAN MARTÍN MONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

CELAR DANIEL GONZALEZ
ESPINOZA

CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
CANAM, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y
CONSTRUCTORES DAGALO, S.A.
DE C.V.