



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
COMUNIDAD: MINITA DEL CEDRO UNO
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-117/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,088.08	\$10.09	\$13,661.86	\$11.86	\$16,058.44	\$11.02	\$14,921.08
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$68.21	\$4,617.82	\$109.41	\$7,407.06	\$99.54	\$6,738.86
	TERRACERIAS										
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regañas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$544.00	\$147,315.20	\$605.07	\$163,852.96	\$591.47	\$160,170.08
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$672.67	\$910,795.18	\$682.43	\$924,010.22	\$700.70	\$948,747.80

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$725.72	\$725.72	\$1,064.60	\$1,064.60	\$1,218.39	\$1,218.39
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,115.78	SUBTOTAL	\$1,112,393.28	SUBTOTAL	\$1,131,796.21
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,338.52	I.V.A.	\$177,982.92	I.V.A.	\$181,087.39
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,454.30	TOTAL	\$1,290,376.20	TOTAL	\$1,312,883.60



ING. JUAN MARTIN MONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE
C.V.

LEONARDO GONZALEZ
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.

CONSTRUCTORA SAGAZO, S.A.
DE C.V.